

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. μελέτης: 94 /2020

Έργο: Παρεμβάσεις στους Παιδικούς -
Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για
την προσαρμογή τους στις διατάξεις
του Π.Δ. 99/2017

Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΠΟΡΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

A-1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	2,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2,00
A-2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	8,00
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	8,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	16,00
A-3	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	m3
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	3,00
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	4,00
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	3,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10,00
A-4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	5,00
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	54,00
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	31,00
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	90,00
A-5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	τεμ
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	5,00
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	26,00
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	15,00
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	2,00

	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	2,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	50,00
A-6	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2		τεμ
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	5,00
A-7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων		m2
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	200,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	70,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	250,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	520,00
A-8	Καθαίρεση ειδών υγιεινής		τεμ
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	20,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	25,00
A-9	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα		m3
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	5,00
A-10	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m		m
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	10,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	10,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	10,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	30,00
A-11	Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου		τεμ
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	1,00
A-12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		m2
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	75,00	
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ		Σελίδα 2

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	20,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	14,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	11,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	15,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	135,00

A-13 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων	ton
	50,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50,00

A-14 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km
50ton x 10km	500,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	500,00

A-15 Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων κατεδαφίσεων - καθαιρέσεων.	ton
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	10,00
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	10,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	10,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	10,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	10,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

B-1 Υδραυλική εγκατάσταση νιπτήρα ή DS σε διαμορφωμένο χώρο	τεμ
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	3,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	1,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	6,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	11,00

B-2 Εγκατάσταση αποχέτευσης νιπτήρα ή DS σε διαμορφωμένο χώρο	τεμ
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	3,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	1,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	6,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	11,00

B-3 Υδραυλική εγκατάσταση σε υπό διαμόρφωση χώρο WC/DS	τεμ
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	1,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00

Στρογγυλοποίηση 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2,00

B-4 Εγκατάσταση αποχέτευσης σε υπό διαμόρφωση χώρο WC/DS **τεμ**

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	1,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2,00

B-5 Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του **τεμ**
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	4,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
<hr/>	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	2,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	10,00

B-6 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42X56 cm **τεμ**

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	2,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
<hr/>	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	2,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	5,00

B-7 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος **τεμ**
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	11,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	5,00
<hr/>	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	5,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	21,00

B-8 Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως νηπίων από πορσελάνη, **τεμ**

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	5,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	2,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	7,00

B-9 Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη, με το **τεμ**
σύνολο των εξαρτημάτων της

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	2,00
<hr/>	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00
<hr/>	
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3,00

B-10 Νιπτήρας πορσελάνης παιδικός ενδεικτικών διαστάσεων 35 X 50 **τεμ**

	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	9,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	2,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	4,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	15,00	
B-11	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm		τεμ
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	2,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	4,00	
B-12	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι, πλήρης		τεμ
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	10,00	
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	7,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	2,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	6,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	25,00	
B-13	Χαρτοθήκη χεριών ΙΝΟΧ, πλήρης		τεμ
	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	10,00	
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	7,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	2,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	6,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	25,00	
B-14	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου 22 (δuo πλάκες - δυο μαιανδροι), αξονικού ύψους 900mm		μ.μ.
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	4,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	3,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	7,00	
B-15	Χαλκοσωλήνας Φ18		μ.μ.
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	30,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	15,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	45,00	
B-16	Θερμαντικό σώμα τύπου πετσεκοκρεμάστρα 1200mmΧ400mm		τεμ
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	1,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	1,00	
B-17	Μεταφορά πυροσβεστικής φωλιάς		τεμ
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	1,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	

	ΣΥΝΟΛΟ	1,00	
B-18 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής πεπλατυσμένης σφαιράς προστασίας IP 44 στεγανό με λαμπτήρες 100W			τεμ
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		5,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)		2,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	7,00	
B-19 Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων με 4			τεμ
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		4,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ		1,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		4,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	9,00	
B-20 Κλιματιστικό inverter 12.000 BTU			τεμ
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		2,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ		1,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	3,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	
B-21 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 3Χ1,50			m
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		10,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)		10,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ		10,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		15,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	45,00	
B-22 Μεταφορά φωτιστικού			τεμ
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		2,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)		1,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		1,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	4,00	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
Γ-1 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος			kg
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		105,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)		15,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ		65,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		320,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	505,00	
Γ-2 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			m2
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		55,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)		8,00	

	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	32,00	
	<u>ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</u>	160,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	255,00
Γ-3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα		m2
	<u>ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ</u>	3,00	
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	15,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	22,00	
	<u>ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</u>	10,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	50,00
Γ-4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων		m2
	<u>ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ</u>	5,00	
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	60,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	15,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	80,00
Γ-5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα		m2
	<u>ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ</u>	5,00	
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	65,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	45,00	
	<u>ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</u>	35,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	150,00
Γ-6	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με		m2
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	5,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	10,00
Γ-7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια		μμ
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	10,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	15,00
Γ-8	Προετοιμασία για τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)		m2
	<u>ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</u>	175,00	
	<u>ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)</u>	70,00	
	<u>ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ</u>	75,00	

	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	250,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	570,00
Γ-9	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)		m2
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	175,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	70,00	
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	75,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	250,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	570,00
Γ-10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους		m2
	ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	8,00	
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	12,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	5,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	25,00
Γ-11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά		m
		10,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	10,00
Γ-12	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό		m2
		10,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	10,00
Γ-13	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20 Για κατασκευές		m3
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	13,00	
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	10,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	2,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	25,00
Γ-14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν		m3
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	13,00	
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	10,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	2,00	
		Στρογγυλοποίηση	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	25,00
Γ-15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών		m2
	ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	85,00	
	ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	10,00	
	ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	5,00	

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Γ-16 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

kg

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 500,00

ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ 70,00

ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 620,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Δ-1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13

m2

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10,00

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 5,00

ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ 25,00

ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 55,00

Δ-2 Μεταφορά θύρας

τεμ

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 3,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3,00

Δ-3 Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με επικεράμωση με κεραμίδια

m2

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 27,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 27,00

Δ-4 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα Από ξυλεία

m

ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 30,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 30,00

Δ-5 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού

kg

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 1.000,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00

Δ-6 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 "

m

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 65,00

Στρογγυλοποίηση 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 65,00

Δ-7 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		kgf
BΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	70,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	70,00
Δ-8 Συρματόπλεγμα πλαστικοποιημένο με τετραγωνική οπή σε πλαίσιο		m2
BΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	30,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	30,00
Δ-9 Υαλοστάσια αλουμινίου, σταθερά		m2
BΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	28,00	
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	11,00	
BΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	5,00	
BΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	7,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	19,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	70,00
Δ-10 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή		m2
BΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	48,00	
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	6,00	
BΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	10,00	
BΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	4,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	12,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	80,00
Δ-11 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3		m2
BΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	3,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	7,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10,00
Δ-12 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί		m2
BΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	107,00	
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	26,00	
BΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	18,00	
BΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	11,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	13,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	175,00
Δ-13 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.		m2
BΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	2,00	

Στρογγυλοποίηση 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2,00

Δ-14 Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) διάφανα πάχους 8mm **m2**

ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	60,00
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	11,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	10,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	7,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	22,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	110,00

Δ-15 Αντικατάσταση υαλοπινάκων με ακρυλικά φύλλα (plexiglass) **m2**

ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	8,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8,00

Δ-16 Ανακεράμωση στέγης **m2**

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	50,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	50,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	30,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	130,00

Δ-17 Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8mm **kg**

ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	80,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	80,00

Δ-18 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής **m2**

ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	8,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8,00

Δ-19 Κινητές σίτες αερισμού **m2**

ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	70,00
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	20,00
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	50,00
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	15,00
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	30,00
Στρογγυλοποίηση	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	185,00

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

E-1 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής		m2
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	52,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	8,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	35,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	160,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	255,00
E-2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως		m2
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	84,00	
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	300,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	65,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	200,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	500,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.149,00
E-3 Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"		m
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	65,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	65,00
E-4 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα		m2
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	30,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	30,00
E-5 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς		m2
ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ	50,00	
ΠΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	100,00	
ΒΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)	50,00	
ΒΝΣ ΚΥΡΓΙΩΝ	100,00	
ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	50,00	
	Στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	350,00

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι, 08.10.2020

Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις στους Παιδικούς -
Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου
για την προσαρμογή τους στις
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

Αρ. μελέτης: 94 /2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π.Δ.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΠΟΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
A-1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	2,00
A-2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	16,00
A-3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	m3	10,00
A-4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	90,00
A-5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	50,00
A-6	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Για οπές επιφάνειας 0,51 m2 έως 1,00 m2	τεμ	5,00
A-7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m2	520,00
A-8	Καθαίρεση ειδών υγιεινής	τεμ	25,00
A-9	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα	m3	5,00
A-10	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	m	30,00
A-11	Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου	τεμ	1,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A-12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	135,00
A-13	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ton	50,00
A-14	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	500,00
A-15	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων κατεδαφίσεων - καθαιρέσεων.	ton	50,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)			
B-1	Υδραυλική εγκατάσταση νιπτήρα ή DS σε διαμορφωμένο χώρο WC/Λουτρού	τεμ	11,00
B-2	Εγκατάσταση αποχέτευσης νιπτήρα ή DS σε διαμορφωμένο χώρο WC/Λουτρού	τεμ	11,00
B-3	Υδραυλική εγκατάσταση σε υπό διαμόρφωση χώρο WC/DS	τεμ	2,00
B-4	Εγκατάσταση αποχέτευσης σε υπό διαμόρφωση χώρο WC/DS	τεμ	2,00
B-5	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του και λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	τεμ	10,00
B-6	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42X56 cm	τεμ	4,00
B-7	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins	τεμ	21,00
B-8	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων της	τεμ	7,00
B-9	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη, με το σύνολο των εξαρτημάτων της	τεμ	3,00
B-10	Νιπτήρας πορσελάνης παιδικός ενδεικτικών διαστάσεων 35 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων της	τεμ	15,00
B-11	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	τεμ	4,00
B-12	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι, πλήρης	τεμ	25,00
B-13	Χαρτοθήκη χεριών INOX, πλήρης	τεμ	25,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
B-14	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου 22 (δύο πλάκες - δύο μαίανδροι), αξονικού ύψους 900mm	μ.μ.	7,00
B-15	Χαλκοσωλήνας Φ18	μ.μ.	45,00
B-16	Θερμαντικό σώμα τύπου πετσεκοκρεμάστρα 1200mmX400mm	τεμ	1,00
B-17	Μεταφορά πυροσβεστικής φωλιάς	τεμ	1,00
B-18	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας προστασίας IP 44 στεγανό με λαμπτήρες 100W	τεμ	7,00
B-19	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18W	τεμ	9,00
B-20	Κλιματιστικό inverter 12.000 BTU	τεμ	3,00
B-21	Καλώδιο τύπου NYM 3X1,50	m	45,00
B-22	Μεταφορά φωτιστικού	τεμ	4,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
Γ-1	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	505,00
Γ-2	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m ²	255,00
Γ-3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m ²	50,00
Γ-4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m ²	80,00
Γ-5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	m ²	150,00
Γ-6	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	m ²	10,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Γ-7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	15,00
Γ-8	Προετοιμασία για τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	m2	570,00
Γ-9	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	m2	570,00
Γ-10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	25,00
Γ-11	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	m	10,00
Γ-12	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	m2	10,00
Γ-13	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	25,00
Γ-14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3	m3	25,00
Γ-15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	100,00
Γ-16	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	620,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
Δ-1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	55,00
Δ-2	Μεταφορά θύρας	τεμ	3,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Δ-3	Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	m2	27,00
Δ-4	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμο Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	m	30,00
Δ-5	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	1.000,00
Δ-6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 "	m	65,00
Δ-7	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	70,00
Δ-8	Συρματόπλεγμο πλαστικοποιημένο με τετραγωνική οπή σε πλαίσιο	m2	30,00
Δ-9	Υαλοστάσια αλουμινίου, σταθερά	m2	70,00
Δ-10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	80,00
Δ-11	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	m2	10,00
Δ-12	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	m2	175,00
Δ-13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	m2	2,00
Δ-14	Ακρυλικά φύλλα (plexiglass) διάφανα πάχους 8mm	m2	110,00
Δ-15	Αντικατάσταση υαλοπινάκων με ακρυλικά φύλλα (plexiglass) διάφανα πάχους 5mm	m2	8,00
Δ-16	Ανακεράμωση στέγης	m2	130,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Δ-17	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8mm	kg	80,00
Δ-18	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου	m ²	8,00
Δ-19	Κινητές σίτες αερισμού	m ²	185,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ			
E-1	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	m ²	255,00
E-2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m ²	1.149,00
E-3	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	m	65,00
E-4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m ²	30,00
E-5	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m ²	350,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ			
ΣΤ-1	Σύνθετο όργανο, τσουλήθρα νηπίων μανιτάρι (πλακάζ)	τεμ	1,00
ΣΤ-2	Πάνελ δραστηριοτήτων "διαδρομή"	τεμ	2,00
ΣΤ-3	Παιχνίδι ελατηρίου "αυτοκινητάκι" πλακάζ	τεμ	2,00
ΣΤ-4	Παιχνίδι ελατηρίου "φορηγάκι" πλακάζ	τεμ	2,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΤ-5	Σύνθετο όργανο νηπίων με τσουλήθρα και γέφυρα {πλακάζ}	τεμ	1,00
ΣΤ-6	Παιχνίδι ελατηρίου "ιππόκαμπος" πλακάζ	τεμ	2,00
ΣΤ-7	Παιχνίδι ελατηρίου "ελεφαντάκι" πλακάζ	τεμ	2,00
ΣΤ-8	Τραμπάλα ελατηρίου με δελφίνια (πλακάζ)	τεμ	2,00
ΣΤ-9	Παγκάκι με πλάτη με μεταλλική βάση και ξύλινες δοκίδες νηπίων	τεμ	3,00

Συντάχθηκε
Καλαμπάκι, 08.10.2020

Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός