

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΘΕΣΗ : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ Α' - ΓΕΝΙΚΑ
2. ΤΜΗΜΑ Β' - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3. ΤΜΗΜΑ Γ' - ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΑ

A-1.1) Είδος του έργου και χρήση αυτού

Με την κατασκευή του ανωτέρω έργου προβλέπεται η βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δοξάτου.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων για την βελτίωση των συνθηκών καταστρώματος υφιστάμενων αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 133.891,00m.

A-1.2) Περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση των συνθηκών καταστρώματος των υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Δοξάτου, συνολικού μήκους 133.891,00m.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

- Καθαρισμός και απομάκρυνση χαλαρών εδαφών και των φυτικών εναποθέσεων που έχουν σωρευθεί παραπλεύρως του οδοστρώματος
- Καθαρισμός υφιστάμενων τάφρων παραπλεύρως των οδών
- Εργασίες οδοστρωσίας με επιλεγμένα θραυστά υλικά για την εξομάλυνση των ανωμαλιών και την διαμόρφωση σταθερού πλάτους οδού
- Ασφαλτόστρωση οδών συνολικού μήκους 28.482,00m
- Οριζόντια (διαγράμμιση οδοστρώματος) και κατακόρυφη σήμανση με τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων (STOP, όρια ταχύτητας).
- Τοποθέτηση των απαιτούμενων στηθαίων ασφαλείας

A-1.3) Διεύθυνση του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί στα αγροκτήματα του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

A-1.4) Κύριος του έργου

Δήμος Δοξάτου

Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, 66031 Καλαμπάκι

A-1.5) Υπόχρεος εκπόνησης του Σ.Α.Υ.

Ντάπα Ελένη, Πολιτικός μηχανικός

ΤΜΗΜΑ Β'

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B-1.1) Τεχνική περιγραφή

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει εργασίες γενικών εκσκαφών, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτοστρώσεων διαγράμμισης και τοποθέτησης εξοπλισμού (στηθαία ασφαλείας, πινακίδες).

B-1.2) Παραδοχές μελέτης

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι :

Υλικά οδοστρωσίας (θραυστά αδρανή, δάνεια θραυστών υλικών λατομείου), σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, χάλυβας οπλισμού B500C, ασφαλική προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη , ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4 και πινακίδες σήμανσης σύμφωνα με την μελέτη.

ΤΜΗΜΑ Γ'

Γ-1) ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το πέρας της κατασκευής θα προσαρτηθούν στο παρών τεύχος τα «ως κατασκευάσθαι» σχέδια του έργου.

Καλαμπάκι, 23/10/2020

Η συντάξασα

Ντάπα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Καλαμπάκι, 23/10/2020

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δοξάτου

Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός